

Техническое задание
на устройство дорожного полотна в КП «Фестиваль»

1. Произвести снятие корыта на глубину, которая обуславливается проектной отметкой чистого асфальта при укладке дорожного пирога;
2. Произвести отсыпку основания слоем песка 30см;
3. Произвести укладку защитной мембраны – геотекстиля (плотность 200гр/м²), исключая смешивание слоёв сыпучих материалов;
4. Произвести отсыпку гравийным щебнем (гранитным боем) фракции 40/80мм, слой не менее 20см, марка не менее 800;
5. Произвести расклиновку гравийным щебнем фракции 20/40мм, марка не менее 800, слой не менее 5см;
6. Произвести подготовительный слой асфальтовой крошкой, слой не менее 4см;
7. Перед укладкой каждого следующего слоя производить трамбовку виброкатком массой не менее 10т;
8. В случае, если 0 существующего полотна находится существенно ниже отметки чистого асфальта – произвести песчаную подсыпку слоем песка более 30см.
9. По обеим сторонам дорожного полотна установить типовой дорожный борткамень (БР 100);
10. Произвести асфальтирование полотна мелкозернистой асфальтной смесью в один слой 5см.

Объёмы строительства:

1. Подготовка корыта и пирога дороги – 5600м²
2. Асфальтирование – 5600м²
3. Ширина дорожного полотна – 6,0м

Подрядчик:

Генеральный Директор

Заказчик:

Генеральный Директор
