

Техническое задание
на устройство парковочных мест в КП «Фестиваль»

1. Произвести снятие корыта на глубину, которая обуславливается проектной отметкой чистого асфальта при укладке дорожного пирога;
2. Произвести отсыпку основания слоем песка 25см;
3. Произвести укладку защитной мембраны – геотекстиля (плотность 200гр/м²), исключая смешивание слоёв сыпучих материалов;
4. Произвести отсыпку гравийным щебнем (гранитным боем) фракции 40/80мм, слой не менее 15см, марка не менее 800;
5. Перед укладкой каждого следующего слоя производить трамбовку виброкатком массой не менее 10т;
6. В случае, если 0 существующего полотна находится существенно ниже отметки чистого асфальта – произвести песчаную подсыпку слоем песка более 25см;
7. Произвести устройство бетонной подготовки (В 7,5) по габаритам парковочного места толщиной 0,05м. В теле бетона предусмотреть армирующую сетку ячейкой 100х100мм;
8. По подготовленному бетонному основанию произвести устройство тротуарной плитки (0,06м) по слою ЦПС 0,02м;
9. По периметру парковочной площадки выполнить монтаж стандартного тротуарного бордюра по подготовленному основанию (песок щебень бетон по 0,1м);
10. Между парковочными площадками произвести благоустройство путём обратной засыпки грунтом, досыпкой плодородного грунта (0,01м) и раскаткой рулонных газонов. Уровень рулонного ковра в чистоте предусмотреть на -0,03 от чистого уровня парковочной площадки.

Объёмы строительства:

1. Подготовка оснований парковочных мест – 2800м²;
2. Габариты парковочного места – 5х5м.

Подрядчик:

Генеральный Директор

Заказчик:

Генеральный Директор
